

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

E

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Ao Diretor Presidente da Companhia Hidromineral de Piratuba
Sr. **GIOVANI GELSON MENEGHEL**

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que seja autorizada a abertura de procedimento licitatório na **Modalidade Dispensa e Inexigibilidade** de Licitação, nos termos da legislação em vigor, especialmente no Inciso II, Art. 29, Inciso I, Art. nº 148 e do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia Hidromineral de Piratuba (RILC) e, letra “a”, inciso II, do Art. 30 e letra “a”, Inciso III, Art. 149 da Lei 13.303/2016 com o seguinte objetivo:

OBJETO:

Contratação de Empresa Técnica na atividade de Engenharia e Construção Civil para elaboração de projetos hidráulicos, Elétricos, Detalhamentos, Estrutural e Impermeabilização para reconstrução de piscina nova junto ao Complexo “I” da Companhia Hidromineral, sendo:

PROJETOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DETALHAMENTOS:

1. Projeto hidráulico de dimensionamento interno da piscina para todos os sistemas projetados no projeto arquitetônico:

- 1 PLAYGROUND COM ESCORREGADORES (saída de água na cobertura das estruturas);
- 3 SPRAY ESTRUTURA COLORIDA (saída de água na cobertura das estruturas);
- 4 SPRAY CIRCUITO (ARCOS, saída de água no formato chuveirinho em toda extensão interna dos arcos);

- 1 BANCO COM HIDROMASSAGEM (JATOS PARA COSTAS E PERNAS) na parte de idosos;
- 1 BANCO COM HIDROMASSAGEM (JATOS PARA COSTAS) na parte infantil;
- 1 LOCAL COM 4 MINI JATOS SPRAY DE PISO;
- 1 PORTAL SPRAY COM LOGO DO TERMAS (saída de água na parte inferior da viga do portal e na logo);
- 3 SPRAY COM BARRA DE APOIO (saída de água na estrutura da cobertura).

2. Para todos os sistemas da piscina, projetar os dispositivos de filtragem, bombeamento, retornos, controladores de níveis, drenos de fundo, hidromassagem, entre outros dispositivos necessários para o funcionamento adequado de cada sistema, bem como considerar a vazão e situações de acordo com as regras da ABNT e ANAPP (Associação Nacional dos fabricantes e Construtores de Piscina), assegurando o funcionamento de forma sustentável e segura. Importante salientar que toda água do parque é hidrotermal, com temperaturas de 38° proveniente de poços, desta forma, não será utilizado equipamento para aquecimento da água.

3. Projeto da rede hidráulica externa fazendo ligação com a casa de máquinas em edificação existente no complexo;

4. Projeto de dimensionamento das hidromassagens;

5. Projeto de dimensionamento do sistema gêiser;

6. Projeto elétrico com dimensionamento de cargas e dispositivos necessários para o quadro de comando dos sistemas;

7. Projeto de automação dos sistemas para controle remoto;

8. Iluminação externa com 6 postes, para limpeza da piscina a noite. Internamente não terá iluminação na piscina;

9. Projeto da casa de máquinas com posicionamento dos equipamentos e ligação com as entradas e saídas das tubulações, bombas e outros;

10. Fornecimento da lista de equipamentos, dispositivos e materiais;

11. Os projetos serão apresentados em planta e detalhamentos;

12. Fornecimento de ART dos projetos elétricos e hidráulicos.

PROJETO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO:

1. Projeto de estrutura em concreto armado da piscina conforme o projeto arquitetônico (piscina com desnível em formato de rampa e escadas) com dimensionamento da estrutura, detalhamento e lista de materiais;
2. Consultoria completa dos projetos hidráulicos e elétricos;
3. Memorial com orientação técnica para a impermeabilização da piscina com indicação de produtos e aplicações e indicação de insumo apropriado para o revestimento que será cerâmico.
3. Fornecimento de ART do projeto estrutural.
4. Acompanhamento online durante a execução da piscina para dúvidas.

DA FINALIDADE:

Projeto para reconstrução de nova piscina no local de uma existente, mas com problemas de rachaduras e vazamento da água, pois trata-se de uma piscina das mais procuradas e a mesma está praticamente sem uso.

DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

O prazo de elaboração e entrega dos projetos será de até 40 (quarenta) dias úteis e a vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

DO VALOR:

O valor total a ser pago é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento pela contratação do objeto do presente termo será em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos projetos completos e emissão da Nota Fiscal.

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente Dispensa ficam condicionada ao orçamento geral do exercício de 2026 da Companhia Hidromineral de Piratuba.

Estará sujeito ao credor, a cobrança de eventuais despesas bancárias sobre os pagamentos (taxa bancária sobre DOC/TED/OP/OUTROS), descontando o valor correspondente da parcela a ser paga.

Piratuba - SC, 01 de junho de 2026.

Samuel Felipe Benjamini
Diretor Financeiro